








## 凌江峰阁小区改造维修清单




工程名称：凌江峰阁小区中庭改造工程

序号	项目	工作内容	单位	工程量	综合单价	合计	原始图片
	廊道路面沉降及接口处处理	1、拆除原沉降路面；2、回填、人工夯实；3、砼垫层(厚度100mm)；4、多余建渣外运；	m <sup>2</sup>	136.5	198.00	27027.00	
	滤水混凝土基础	1、自拌混凝土垫层，关模找坡厚度50-80MM	m <sup>2</sup>	136.5	80.00	10920.00	
	滤水混凝土	1、人工、水泥、石子、胶、面漆厚度50-70MM；	m <sup>2</sup>	136.5	120.00	16380.00	
	大门水池回填	1、地面深挖换填，找坡夯实。	m <sup>3</sup>	56.3	120.00	6756.00	
	大门水池硬化	1、地面深挖换填，找坡夯实。2、铺钢筋单层双向；3、关	m <sup>2</sup>	98	360.00	35280.00	
	大门水池滤水混凝土基础	1、自拌混凝土垫层，关模找坡厚度50-80MM	m <sup>2</sup>	98	80.00	7840.00	
	大门水池滤水混凝土	1、人工、水泥、石子、胶、面漆厚度50-70MM；2、道路地漏更换	m <sup>2</sup>	98	120.00	11760.00	
<b>合计</b>						<b>115963.00</b>	



## 凌江峰阁小区改造维修清单



工程名称：凌江峰阁小区入户通道改造工程 (3栋 4栋 梯步整改)

序号	项目	工作内容	单位	工程量	综合单价	合计	原始图片
1	单元入户通道	1、原入户道路大理石剔除；2、砖砌档墙240MM单面抹灰；3、细建渣加河沙碎石回填；4、道路硬化C30混凝土；5、道路贴大理石；6、不锈钢防护栏杆安装	项	4	12000.00	48000.00	
2	单元入户通道	1、原入户道路大理石剔除；2、砖砌档墙240MM单面抹灰；3、细建渣加河沙碎石回填；4、道路硬化C30混凝土；5、道路贴大理石；6、不锈钢防护栏杆安装，半坡半梯	项	1	18000.00	18000.00	
3	前期斜坡面打样	1、斜坡面基础 2、大理石铺贴 3、栏杆	项	1	16950.00	16950.00	
4	前期楼梯翻新打样	1、楼梯基础 2、大理石铺贴 3、石凳 4、栏杆	项	1	21000.00	21000.00	
合计						103950.00	



## 凌江峰阁小区改造维修清单

工程名称：凌江峰阁小区消防通道路面水池改造工程

序号	项目	工作内容	单位	工程量	综合单价	合计	原始图片
	景观水池造型拆除及修复	1、大门处5个水池造型拆除；2、种植土摊铺，虚铺至现水池高度；4、材料转运；5、多余建渣外运	套	5	1320.00	6600.00	
	水池拆除（消防通道）	1、拆除水池造型；2、拆除水池周边沉降地面；3、捣碎回填，人工夯填；4、材料转运；5、多余建渣外运；	项	1	2600.00	2600.00	
	消防入口处道路硬化	1、地面深挖换填，找坡夯实。2、铺钢筋单层双向；3、关模C30混凝土浇灌。	m <sup>2</sup>	247.5	360.00	89100.00	
	滤水混凝土基础	1、自拌混凝土垫层，关模找坡厚度50-80MM	m <sup>2</sup>	247.5	80.00	19800.00	
	滤水混凝土	1、人工、水泥、石子、胶、面漆厚度50-70MM；2、道路地漏更换	m <sup>2</sup>	247.5	120.00	29700.00	
	基础种植土回填	1、原水池位置种植土回填厚度300MM找	m <sup>2</sup>	120	155.00	18600.00	
	建渣清运		项	1	16000.00	16000.00	
	设计费		项	1	4000.00	4000.00	
	成品保护		项	1	1650.00	1650.00	
	安全文明施工费	安全文明施工措施费	项	1	1650.00	1650.00	
合计						189700.00	





## 凌江峰阁小区改造维修清单

工程名称：凌江峰阁小区排污系统改造工程 (4栋污水管改造)

序号	项目	工作内容	单位	工程量	综合单价	合计	原始图片
	人工挖土石方	挖污水井基础及管网基础及回填	立方	173.7	240.00	41688.00	
	污水井处理	原污水井清洗	项	16	1320.00	21120.00	
	管网	波纹管	M	65	180.00	11700.00	
	污水井新建及基础	C20沙灰垫层，红砖污水井。	项	10	4500.00	45000.00	
	土方回填		立方	108.3	120.00	12996.00	
	土方清运		立方	65.4	160.00	10464.00	
合计						142968.00	



维修、更换服务清单

序号	物资名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	水泵	SR10-10 Q=10m <sup>3</sup> /h H=80m N=4KW		3	9266	27798	
	控制柜维修	更换西门子PLC、西门子触摸屏		1	9200	9200	含安装调试
合计金额(大写):叁万柒仟元整 (小写:¥37000.00)							



### 监控设备报价

序号	设备名称	品牌型号	数量	单位	单价	金额
1	显示器	DS-D5055UE-B	1	台	3760	3760.00
2	录像机	DS-8832N-R8	1	台	1969	1969.00
3	硬盘	8T	6	个	1299	7794.00
4	电梯摄像头	海康DS-2CD3346WDV3-I 2.8mm	10	个	320	3200.00
5	电梯无线网桥	水星B2套装/电梯专用无线网桥	10	对	199	1990.00
6		无线网桥支架	10	个	18	180.00
7	高空抛物摄像头	DS-2CD3T87WD-PW	4	个	740	2960.00
8	室外防水摄像头	海康DS-2CD3T86FWDV3-13S	18	个	448	8064.00
9	光纤收发器	TP TL-FC314B-3千兆1光4电	4	台	110	440.00
10	光纤收发器	TP TL-FC311A-3	4	台	95	380.00
11	交换机	TP TL-SG1008M	3	台	139	417.00
12	poe交换机	TP TL-SG1210DP	2	台	390	780.00
13	poe交换机	TP TL-SG2005P	3	台	289	867.00
14	复合光纤	东方之光8芯光纤线*2x1.0电源复合光缆	600	米	3.5	2100.00
15	水晶头	海康	2	盒	50	100.00
16	监控电源	小耳朵	12	个	22	264.00
17	电源母插头	国标	70	个	3	210.00
18	网线	安普讯联A150无氧铜网线灰	10	箱	445	4450.00
19	电源线	泰晨 RVV2*1.0	2	圈	360	720.00
20	电源插板	公牛GN-109K插线板 3米	2	个	68	136.00
21	监控传输设备箱	CCTV 防水箱 400*300*180mm	6	个	80	480.00



22	监控后端机柜	HY 36L/D型豪华1.8米600X600机柜	1	个	880	880.00
23	支架	抱扎型	13	个	25	325.00
24	支架	圆万向可伸长型(铝合金30-60 伸缩支架 (氧化银)	9	个	28	252.00
25	扎带	200mm长	1	袋	8	8.00
26	光纤熔接	定项	1	项	1000	1000.00
27	光纤终端盒	SC 8口终端盒	5	个	15	75.00
28	光纤尾纤	东方之光 3米单模SC-SC 跳线	10	根	10	100.00
29	线管	Φ20	400	根	5	2000.00
30	管接头	Φ20	1	批	100.00	100.00
31	管卡	Φ20	1	批	100.00	100.00
32	破路、开槽、恢复	定项	1	项	1000.00	1000.00
33	穿管布线	定项	1	项	1600.00	1600.00
34	设备安装调试	(序号1到33之和) *0.05	1	项	2435.05	2435.05
35	其他辅材	定项	1	项	1000.00	1000.00
36	卫生清运费	定项	1	项	1000.00	1000.00
37		税金 (序号1到36之和) *0.09				4782.24
38		合计				57918.29

四川利来网络工程有限公司  
 2024年7月10日  
 联系电话: 13378336668